國立臺南特殊教育學校
詳細價目表[預算]

工程名稱	無障礙逃生斜坡道工程			會計科目		
施工地點	臺南市安南區長和路2段74號			工程編號	112-1	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹	發包工程費	式				
一	假設工程					
1	臨時設施	式	1.000	50,000	50,000	0151000004,*
2	施工圍籬，甲種安全圍籬H=2.4m（含大門,RC止水墩...等安裝及拆運)	M	81.400	1,105	89,947	0156400001,#,*
3	設施使用許可，含使用執照，各項勘驗等申請及文件(含簽證費用)	式	1.000	102,400	102,400	0181000004,#,*
4	環境保護，環境清潔維護，沖洗設備，噪音防制	式	1.000	80,800	80,800	0157200004,#,*
5	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌120*75cm	組	1.000	4,500	4,500	0158310008,#,*
6	清除及掘除，基地內既有建築物拆除及廢棄物運棄工程(檢附廢棄物清運證明)	M2	56.700	1,600	90,720	022310000203,#,*
	小計				418,367	
二	建築工程					
1	施工測量，放樣	M2	364.000	50	18,200	0172540002,*
2	施工輔助設施，鋼管鷹架及防護網(含安全母索、中欄杆、內設交叉拉桿、鷹架爬梯及防墜網等)需符合勞安相關規定	M2	721.560	580	418,505	015400000206,#,*
3	結構體(含混凝土及隨打粉光,鋼筋,模板,挖填土方,棄土…等)	M2	364.000	16,520	6,013,280	M033102711102,*
4	屋頂板防水面材及鋪設	M2	175.000	2,070	362,250	074100005012,#,
						*
5	特殊地坪，坡道壓克力止滑面層+金鋼砂	M2	189.000	700	132,300	0962082002,#,*
6	標線，坡道標線及圖騰	式	1.000	32,000	32,000	0289800004,#,*
7	不銹鋼扶手及欄杆	M	263.000	10,010	2,632,630	055200000101,#,*
8	伸縮縫，止水帶，含不銹鋼蓋板	M	7.900	7,500	59,250	0315030A01,#,*
9	透水性鋪面，原有鋪面磚及收邊石遷移,清潔後重鋪	M2	12.460	550	6,853	027941350202,#,*
	小計				9,675,268	
三	電氣工程					
1	產品，ELCB 2P 50AF 20AT 10KA 220V 30mA 0.1SEC	只	2.000	2,000	4,000	M16413342T646

國立臺南特殊教育學校
詳細價目表[預算]

工程名稱	無障礙逃生斜坡道工程			會計科目		
施工地點	臺南市安南區長和路2段74號			工程編號	112-1	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
2	產品，XLPE CABLE 600V 3/C 5.5mm2	M	255.000	145	36,975	M161206380001
3	產品，聚氯乙烯塑膠硬質管，E管，16mm	M	115.000	30	3,450	M1613231020l1
4	產品，聚氯乙烯塑膠硬質管，E管，20mm	M	60.000	30	1,800	M1613231030l1
5	產品，導線管，配管另料	式	1.000	1,672	1,672	M1613200000J4
6	產品，單切暗開關 15A 220V 附夜燈	只	2.000	180	360	M1658111186
7	常壓戶外LED軟條燈(防水型,含變壓器,燈泡,燈具,配件全)	M	173.000	500	86,500	165517000001,#
8	產品，緊急求救按鈕	只	2.000	550	1,100	M1370674006
9	緊急按鈕線材及另料	式	1.000	5,000	5,000	W1370674004,#
10	產品，不銹鋼接線盒及出線盒 厚1.0mm	式	1.000	1,000	1,000	M1613321024
11	打洞修補及防火填塞物料	式	1.000	3,000	3,000	W1606190004,#
12	不銹鋼管路吊架及固定架含固定螺絲	式	1.000	5,000	5,000	W1607000004,#
13	零料及運什費	式	1.000	14,640	14,640	01271300E4,#
14	工資	式	1.000	74,930	74,930	0127190004,#
	小計				239,427	
四	消防工程					
1	滅火器					
a	產品，乾粉滅火設備，10型滅火效能ABC(含標示牌)	只	6.000	1,000	6,000	M1390156106,#
b	產品，滅火器放置盒，不銹鋼製	只	6.000	250	1,500	M13901A2006,#
2	室內消防栓設備					
a	消防水帶箱(含設備)	組	3.000	6,000	18,000	1052300008,#
b	產品，3" 消防管	M	60.000	1,000	60,000	M1391100831,#
c	產品，聚氯乙烯塑膠硬質管，E管，(標稱16mm)	M	100.000	30	3,000	M16132312001,#
d	產品，耐熱電線(HR)，1.6mm	M	200.000	30	6,000	M161202040001,#
e	配管另件及另料接頭	式	1.000	15,000	15,000	01271D00F4,#
f	管線設備安裝及運費	式	1.000	90,000	90,000	01271900B4,#
3	緊急廣播設備					
a	既有廣播主機調整及測試	台	1.000	3,000	3,000	167811001A,#
b	產品，吸頂、壁掛型揚聲器 3W 92分貝(L級)	只	9.000	550	4,950	M1678130206,#
c	產品，聚氯乙烯塑膠硬質管，E管，(標稱16mm)	M	100.000	30	3,000	M16132312001,#

國立臺南特殊教育學校
詳細價目表[預算]

工程名稱	無障礙逃生斜坡道工程			會計科目		
施工地點	臺南市安南區長和路2段74號			工程編號	112-1	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
d	產品，耐熱電線(HR)，1.6mm	M	200.000	30	6,000	M161202040001,#
e	配管另件及另料接頭	式	1.000	1,500	1,500	01271D00F4,#
f	管線設備安裝及運費	式	1.000	24,000	24,000	01271900B4,#
4	避難逃生設備					
a	產品，避難方向指示牌	片	9.000	200	1,800	M02891006AC
b	工資	式	1.000	3,580	3,580	0127190004,#
	小計				247,330	
	合計(壹一～四小計)				10,580,392	
五	職業安全衛生，職業安全衛生管理費(壹一~四之0.8%)	式	1.000	84,643	84,643	0157400004,*
六	品質管理，工程品質管理費，材料試驗費(壹一~四之1%)	式	1.000	105,804	105,804	0145000004,*
七	包商利潤及管理 (含保險,壹一~壹六之7.5%)	式	1.000	807,813	807,813	保險費約為31741元
八	包商營業稅 (壹一~七之5.0%)	式	1.000	578,933	578,933	
	發包總價(壹一～八合計）	式			12,157,585	
貳	設計監造費(500萬8%,500萬~1千萬7.2%,1千萬~5千萬6.21%)	式	1.000	856,063	856,063	
參	空氣污染防制費	式	1.000	42,551	42,551	
肆	相關執照審查費及規費、測量費、建物保存證記、地質鑽探、指定建築線…等費用	式	1.000	200,000	200,000	
伍	公共藝術設置費 1%	式	1.000	121,576	121,576	
	總價(總計)				13,377,775	

附註：

1.以上金額為參考概估值，其正確金額待計定案後，按核准細部設計圖說及約定內容核算為準。

2.工程期限為300日曆天。