國立臺南特殊教育學校
工程總表〔預算〕

工　程　名　稱	無障礙逃生斜坡道工程	會　計　科　目		
施　工　地　點	臺南市安南區長和路二段74號	工　程　編　號		
項次	工作項目		金額(元)	備註
壹	發包工程費			
壹一	建築工程		7,639,451	
壹二	電氣工程		191,621	
壹三	消防工程		319,050	
	小計(壹一~三)		8,150,122	
壹四	職業安全衛生管理費 (壹一~三之0.8%)		65,201	
壹五	工程品質管理費 (壹一~三之1%)		81,501	
壹六	包商利潤及管理 (含保險,壹一~壹五之7.5%)		622,262	保險費約24400元
壹七	包商營業稅 (壹一~六之5.0%)		445,954	
	發包總價 (壹一~壹七之合計)		9,365,040	
貳	工程管理費 (500萬以下3%,500萬~2500萬1.5%)		208,420	
參	設計監造費 8%		711,571	
肆	空氣污染防制費		34,319	檢據核銷
伍	相關執照審查費及規費、測量費、建物保存證記、地質鑽探、指定建築線…等費用		165,000	檢據核銷
陸	公共藝術設置費 1%		93,650.00	檢據核銷
	總計(壹~陸合計)		10,578,000	

國立臺南特殊教育學校
詳細價目表〔預算〕

工程名稱	無障礙逃生斜坡道工程			會計科目		
施工地點	臺南市安南區長和路二段74號			工程編號		
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹	發包工程費					
壹一	建築工程					
壹一-01	假設工程(含臨時設施,安全防護…)	式	1.00	141,629	141,629	
壹一-02	施工圍籬 H=2.4m (含大門,警示燈…等)，租用	m	81.40	1,500	122,100	
壹一-03	工程告示牌及工地標誌	面	1.00	4,500	4,500	
壹一-04	拆除及清運(含證明)	㎡	56.66	300	16,998	
壹一-05	原有設施遷移及安裝或損壞,修復	式	1.00	15,300	15,300	
壹一-06	挖土及運棄	m3	78.61	250	19,653	
壹一-07	回填土方(夯實度95%)	m3	22.20	250	5,550	
壹一-08	預拌混凝土含澆灌，140kgf/cm2	m3	6.56	3,200	20,992	
壹一-09	預拌混凝土含澆灌，280kgf/cm2(含隨打粉光)	m3	84.43	3,600	303,948	
壹一-10	鋼筋加工及彎紮組立,FY=4200kg/cm2	kg	6437.20	33	212,428	
壹一-11	普通模板及組立	㎡	147.09	1,500	220,635	
壹一-12	鋼骨加工及組立(含防火漆)	T	46.92	92,000	4,316,640	
壹一-13	無收縮水泥	m3	0.19	30,000	5,700	
壹一-14	屋面防火鋼板及收邊	㎡	118.75	1,600	190,000	
壹一-15	欄杆工程A	m	12.00	9,200	110,400	
壹一-16	欄杆工程B	m	134.00	7,500	1,005,000	
壹一-17	欄杆工程C	m	117.00	7,300	854,100	
壹一-18	伸縮縫(含不銹鋼蓋板)	m	7.90	8,500	67,150	
壹一-19	原有高壓混凝土磚及收邊石遷移,清潔後重鋪	㎡	12.46	540	6,728	
	小計				7,639,451	
壹二	電氣工程					
壹二-01	ELCB 2P 50AF 20AT 10KA 220V 30mA 0.1SEC	只	2.00	1,000	2,000	士林、東元 或同等品
壹二-02	XLPE CABLE 600V 3/C 5.5mm2	M	255.00	110	28,050	大亞 太平洋 台一或同等品
壹二-03	硬質 PVC管，E管 16mm	M	115.00	20	2,300	南亞 大洋 華夏 或同等品

國立臺南特殊教育學校
詳細價目表〔預算〕

工程名稱	無障礙逃生斜坡道工程			會計科目		
施工地點	臺南市安南區長和路二段74號			工程編號		
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹二-04	硬質 PVC管，E管 20mm	M	60.00	24	1,440	南亞 大洋 華夏 或同等品
壹二-05	PVC配管另料	式	1.00	1,122	1,122	南亞 大洋 華夏 或同等品
壹二-06	單切暗開關 15A 220V 附夜燈	只	2.00	180	360	國際 東芝 奇勝 或同等品
壹二-07	常壓戶外LED軟條燈	M	173.00	500	86,500	立鈿 東亞 美的 或同等品
壹二-08	緊急求救按鈕	只	2.00	550	1100.0	
壹二-09	緊急按鈕線材	式	1.00	5,000	5000.0	
壹二-10	不銹鋼接線盒及出線盒 厚1.0mm	式	1.00	1,000	1,000	
壹二-11	打洞修補及防火填塞物料	式	1.00	3,000	3,000	
壹二-12	不銹鋼管路吊架及固定架含不銹鋼固定螺絲組	式	1.00	5,000	5,000	
	小計				136,872	
壹二-13	零料及運什費	式	1.00	13,687	13,687	
壹二-14	工資	式	1.00	41,062	41,062	
	合計				191,621	
壹三	消防工程					
壹三1	滅火器					
壹三1-01	10型乾粉滅火器	具	6.00	1,000	6,000	
壹三1-02	滅火器放置盒	只	6.00	250	1,500	
	滅火器小計				7,500	
壹三2	室內消防栓設備					
壹三2-01	消防水帶箱	組	3.00	6,000	18,000	
壹三2-02	3"消防配管	M	60.00	1,000	60,000	
壹三2-03	聚氯乙烯塑膠硬質管，E管，(標稱16mm)	M	100.00	25	2,500	
壹三2-04	耐熱電線(HR)，1.6㎜	M	200.00	25	5,000	
壹三2-05	配管另件及另料接頭	式	1.00	15,000	15,000	
壹三2-06	管線設備安裝及工資	式	1.00	90,000	90,000	
	火警警報設備小計				190,500	

國立臺南特殊教育學校
詳細價目表〔預算〕

工程名稱	無障礙逃生斜坡道工程			會計科目		
施工地點	臺南市安南區長和路二段74號			工程編號		
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹三3	緊急廣播設備					
壹三3-01	既有廣播主機調整測試	台	1.00	2,000	2,000	
壹三3-02	吸頂、壁掛型揚聲器 3W 92分貝(L級)	只	9.00	350	3,150	
壹三3-03	耐熱電線(HR)，1.6㎜	M	200.00	25	5,000	
壹三3-04	聚氯乙烯塑膠硬質管，E管，(標稱16mm)	M	100.00	25	2,500	
壹三3-05	配管另件及另料接頭	式	1.00	500	500	
壹三3-06	管線設備安裝及工資	式	1.00	24,000	24,000	
	緊急廣播設備小計				37,150	
壹三4	避難逃生設備					
壹三4-01	避難方向指示牌	片	9.00	100	900	
壹三4-02	安裝工資	式	1.00	3,000	3,000	
	避難逃生設備小計				3,900	
壹三5	消防設備會勘送件作業及簽證費	式	1.00	80,000	80,000	
	壹三1~5合計				319,050	
	合計(壹一~三小計)				8,150,122	