國立臺南特殊教育學校
工程總表〔預算〕

工程名稱	無障礙逃生斜坡道工程	會計科目	
施工地點	臺南市安南區長和路二段74號	工程編號	

項次	工作項目	合理預算(A)	原核定預算(B)	經費缺口(A-B)
壹	發包工程費			
壹一	建築工程	10,937,182	3,968,977	6,968,205
壹二	電氣工程	216,104	470,000	-253,896
壹三	消防工程	325,250	0	325,250
	小計(壹一~三)	11,478,536	4,438,977	7,039,559
壹四	職業安全衛生管理費 (壹一~三之0.8%)	91,828	26,634	65,194
壹五	工程品質管理費 (壹一~三之1%)	114,785	52,662	62,123
壹六	包商利潤及管理 (含保險,壹一~壹五之7.5%)	876,386	338,870	537,516
壹七	包商營業稅 (壹一~六之5.0%)	628,077	242,857	385,220
	發包總價 (壹一~壹七之合計)	**13,189,612**	**5,100,000**	**8,089,612**
貳	工程管理費 (500萬以下3%,500萬~2500萬1.5%)	262,906	145,714	117,192
參	設計監造費 8%	1,002,168	388,571	613,597
肆	空氣污染防制費	46,164	17,715	28,449
伍	相關執照審查費及規費、測量費、建物保存證記、地質鑽探、指定建築線…等費用	165,000	165,000	0
陸	公共藝術設置費 1%	131,896.00	0.00	131,896
	總計(壹~陸合計)	**14,797,746**	**5,817,000**	8,980,746

國立臺南特殊教育學校
詳細價目表〔預算〕

工程名稱	無障礙逃生斜坡道工程		會計科目			
施工地點	臺南市安南區長和路二段74號		工程編號			
項次	項目及說明	數量	單價	合理預算(A)	原核定預算(B)	經費缺口(A-B)
壹	發包工程費					
壹一	建築工程					
壹一-01	假設工程(含臨時設施,安全防護…)	1.00	500,000	500,000		
壹一-02	施工圍籬 H=2.4m (含大門,警示燈…等)，租用	81.40	3,300	268,620	385,927	388,193
壹一-03	工程告示牌及工地標誌	1.00	5,500	5,500		
壹一-04	拆除及清運(含證明)	56.66	1,000	56,660	46,250	10,410
壹一-05	原有設施遷移及安裝或損壞,修復	1.00	25,300	25,300		
壹一-06	挖土及運棄	78.61	250	19,653		
壹一-07	回填土方(夯實度95%)	22.20	250	5,550		
壹一-08	預拌混凝土含澆灌，140kgf/cm2	6.56	3,200	20,992		
壹一-09	預拌混凝土含澆灌，280kgf/cm2(含隨打粉光)	84.43	3,400	287,062		
壹一-10	鋼筋加工及彎紮組立,FY=4200kg/cm2	6887.80	30.1	207,323		
壹一-11	普通模板(含組立及拆除)	147.09	1,450	213,281		
壹一-12	鋼骨加工及組立(含防火漆)	49.43	92,000	4,547,928		
壹一-13	無收縮水泥	0.25	35,000	8,750		
壹一-14	屋面防火鋼板及收邊	118.75	2,700	320,625		
壹一-15	坡道壓花地坪鋪設	187.30	2,200	412,060	3,536,800	6,569,602
壹一-16	標線工程	1.00	20,000	20,000		
壹一-17	圖騰工程	1.00	25,000	25,000		
壹一-18	欄杆工程A	12.00	10,000	120,000		
壹一-19	欄杆工程B	134.00	7,800	1,045,200		
壹一-20	欄杆工程C	117.00	7,600	889,200		
壹一-21	隱形欄杆	408.00	3,700	1,509,600		
壹一-22	伸縮縫(含不銹鋼蓋板)	7.90	8,500	67,150		
壹一-23	原有高壓混凝土磚及收邊石遷移,清潔後重鋪	12.46	540	6,728		
壹一-24	SD1不銹鋼電動鐵捲門132*(135+135)+40cm	2.00	93,500	187,000		
壹一-25	SD2不銹鋼電動鐵捲門320*(135+135)+40cm	1.00	168,000	168,000		

國立臺南特殊教育學校
詳細價目表〔預算〕

工程名稱	無障礙逃生斜坡道工程		會計科目			
施工地點	臺南市安南區長和路二段74號		工程編號			
項次	項目及說明	數量	單價	合理預算(A)	原核定預算(B)	經費缺口(A-B)
	小計			10,937,182	3,968,977	6,968,205
壹二	電氣工程					
壹二-01	ELCB 2P 50AF 20AT 10KA 220V 30mA 0.1SEC	2.00	1,000	2,000		
壹二-02	XLPE CABLE 600V 3/C 5.5mm2	255.00	120	30,600		
壹二-03	硬質 PVC管，E管 16mm	115.00	20	2,300		
壹二-04	硬質 PVC管，E管 20mm	60.00	24	1,440		
壹二-05	PVC配管另料	1.00	1,122	1,122		
壹二-06	單切暗開關 15A 220V 附夜燈	2.00	180	360		
壹二-07	常壓戶外LED軟條燈	173.00	500	86,500		
壹二-08	緊急求救按鈕	2.00	550	1100.0	470,000	-468,000
壹二-09	緊急按鈕線材	1.00	5,000	5000.0		
壹二-10	不銹鋼接線盒及出線盒 厚1.0mm	1.00	1,000	1,000		
壹二-11	打洞修補及防火填塞物料	1.00	3,000	3,000		
壹二-12	不銹鋼管路吊架及固定架含不銹鋼固定螺絲組	1.00	5,000	5,000		
	小計			139,422		
壹二-13	零料及運什費	1.00	13,942	13,942		
壹二-14	工資	1.00	62,740	62,740		
	合計			216,104	470,000	-253,896
壹三	消防工程					
壹三1	滅火器					
壹三1-01	10型乾粉滅火器	6.00	1,000	6,000		
壹三1-02	滅火器放置盒	6.00	250	1,500		
	滅火器小計			7,500		
壹三2	室內消防栓設備					
壹三2-01	消防水帶箱	3.00	6,000	18,000		
壹三2-02	3"消防配管	60.00	1,000	60,000		

國立臺南特殊教育學校
詳細價目表〔預算〕

工程名稱	無障礙逃生斜坡道工程		會計科目			
施工地點	臺南市安南區長和路二段74號		工程編號			
項次	項目及說明	數量	單價	合理預算(A)	原核定預算(B)	經費缺口(A-B)
壹三2-03	聚氯乙烯塑膠硬質管，E管，(標稱16mm)	100.00	25	2,500		
壹三2-04	耐熱電線(HR)，1.6㎜	200.00	25	5,000		
壹三2-05	配管另件及另料接頭	1.00	15,000	15,000		
壹三2-06	管線設備安裝及工資	1.00	90,000	90,000		
	火警警報設備小計			190,500		
壹三3	緊急廣播設備				0	325,250
壹三3-01	既有廣播主機調整測試	1.00	3,000	3,000		
壹三3-02	吸頂、壁掛型揚聲器 3W 92分貝(L級)	9.00	550	4,950		
壹三3-03	耐熱電線(HR)，1.6㎜	200.00	30	6,000		
壹三3-04	聚氯乙烯塑膠硬質管，E管，(標稱16mm)	100.00	30	3,000		
壹三3-05	配管另件及另料接頭	1.00	1,500	1,500		
壹三3-06	管線設備安裝及工資	1.00	24,000	24,000		
	緊急廣播設備小計			42,450		
壹三4	避難逃生設備					
壹三4-01	避難方向指示牌	9.00	200	1,800		
壹三4-02	安裝工資	1.00	3,000	3,000		
	避難逃生設備小計			4,800		
壹三5	消防設備會勘送件作業及簽證費	1.00	80,000	80,000		
	壹三1~5合計			325,250	0	325,250
	合計(壹一~三小計)			11,478,536	4,438,977	7,039,559